До Район "Централен"
Община Пловдив

Обр. № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Драгиев и Ко“ ООД

С адрес: гр./е Пловдив ,ул. „Васил Левски“№56

Тел. 032/908 940,
факс…….,

e-mail: office@dragiev-co.bg

ЕИК по БУЛСТАТ 040240284 Ид. № по ДДС BG 040240284

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: **«РЕКРЕАЦИЯ НА АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВУВАЩА ИНЖИНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО НИВО НА ОБЩЕСТВЕННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРК „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ»**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение.

1. Предлагаме следните цени за изпълнение на посочените по-долу работи:

№	Видове работи	ед. мярка	ед. Цена, в лв., без ДДС
1.РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ И ДОСТЪПНА СРЕДА			
I. РЕМОНТ НА ПАВАЖНА, КАМЕННА НАСТИЛКА			
1	Ремонт на паважна настилка С ПАВАЖ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ)	м2	32,89
2	Ремонт калдаръмена настилка С КАЛДАРЪМ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ)	м2	43,39
3	Ремонт на настилка с каменни плочи /цепен камък/- съществуващи (демонтаж и монтаж)	м2	25,65
4	Ремонт на настилка с каменни плочи /цепен камък/ - с доставка на Изпълнителя	м2	54,78
5	Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка с транспорт до склад на Възложителя до 10 км.	м2	5,49
6	Монтаж на паважна настилка (с паваж на възложителя) 8 СМ. ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА	м2	27,90
7	Сортиране,натоварване и транспорт на паваж от депо на възложителя до 5 км	м2	6,50
8	Доставка и монтаж на настилка от „Унипаваж" на ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА-8 см.	м2	26,52
9	Доставка и монтаж на настилка от цветни бетонни павета d=8 см. -за пътна настилка	м2	39,13
II. НАСТИЛКА ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ			
10	Демонтаж на настилка от пътни ивици и транспорт до склад на Изпълнителя	м2	3,33
11	Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя	м	18,46
12	Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Възложителя	м	12,83

13	Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици на Възложителя) – 10 см пясъчна подложка	м2	17,89
14	Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици доставка на Изпълнителя) – 10 см пясъчна подложка	м2	40,41
III. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО			
15	Ремонт на асфалтови настилки 4 см - плътна асфалтова смес	м2	15,27
16	Ремонт на асфалтови настилки 6 см – плътна асфалтова смес	м2	21,39
17	Ремонт на асфалтови настилки до 8 см - плътна асфалтова смес	м2	24,75
18	Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес (биндер)	тон	93,25
19	Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В”	тон	117,06
IV. ПЪТНА ОСНОВА			
20	Направа на основа от НТК 0/40 см.	м3	49,70
21	Направа на основа от баластра	м3	36,51
V. ТРОТОАРНА НАСТИЛКА			
22	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка (с транспорт до 10 км.)	м2	5,71
23	Сортиране,натоварване и транспорт на плочи втора употреба от депо на възложителя до 5 км	м2	4,81
24	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/40/40 на варо-циментов разтвор	м2	35,42
25	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 на варо-циментов разтвор	м2	35,09
26	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на пясъчна подложка 8 см	м2	35,11
27	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на варо-циментов разтвор	м2	35,33
28	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на пясъчна подложка 8 см	м2	35,02
29	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на на варо-циментов разтвор	м2	36,06
30	Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на пясъчна подложка 8 см с циментова фуга	м2	22,10
31	Монтаж на тротоарна настилка с плочи от цепен камък /на Възложителя/ на на варо-циментов разтвор	м2	25,64
32	Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на на варо-циментов разтвор	м2	22,77
33	Доставка и монтаж на бетонни плочи 30/30/5 на циментова фуга	м2	28,20
34	Доставка и монтаж на настилка от вибропресовани бетонни блокчета 30/20/6	м2	41,72
35	Доставка и монтаж на настилка от вибропресовани бетонни блокчета 20/10/6	м2	41,72
VI. БОРДЮРИ			
36	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи	м	28,60
37	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи	м	32,73
38	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи	м	32,73
39	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи	м	28,60
40	Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8	м	19,70
41	Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж)	м	35,40
42	Нивелиране на съществуващи бордюри вибропресовани (демонтаж и монтаж)	м	23,61
43	Демонтаж на каменни бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км.	м	6,92
44	Демонтаж на съществуващи бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км.	м	3,62
45	Сортиране,натоварване и транспорт на каменни бордюри от депо на възложителя до 5 км	м	5,40
46	Монтаж на каменни бордюри доставка от Възложителя	м	35,40
VII. РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ И КАМЕННИ СТЪПАЛА			
47	Възстановяване на подпорни стени от суха каменна зидария с всичко необходимо	м3	255,65
48	Възстановяване на подпорни стени от каменна зидария с варо цементив и всичко необходимо	м3	295,73
49	Направа на каменна зидария /труд/	м3	180,03
50	Доставка и полагане на бетон В15 за шапка на подпорни стени и парапети	м3	169,26
51	Доставка и полагане на бетон В12,5 не армиран за детски площадки	м3	152,08
52	Направа на кофраж	м2	34,19
53	Каменни стъпала за пренареждане (демонтаж и монтаж)	м2	88,32
54	Направа на конструктивна армировка Ф8 ÷ Ф12	кг	1,91
VIII. ДЕЙНОСТИ ПО ДЕМОНТАЖИ И СЪБАРЯНЕ			

55	Разбиване на бетон до 10 см	м2	31,92
56	Разваляне на съществуващи бетонови стълби, бетонови елементи и др.	м3	176,00
57	Събаряне с багер паянтови постройки, вкл. натоварване на	м3	123,39
58	Събаряне монолитни постройки, вкл. натоварване и извозване на отпадъците (бивше заведение с тоалетна)	м3	123,39
59	Демонтаж пейки	бр.	26,92
60	Демонтаж дървени седалки от зидани пейки	м2	12,20
61	Демонтаж на съществуващи стари метални детски съоръжения	бр.	87,30
	IX. ДОСТЪПНА СРЕДА		
62	Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка (модел автентичен за парка)	м	94,34
63	Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка (модел автентичен за парка)	м	211,78
64	Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки (модел автентичен за парка)	м	125,31
65	Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки (модел автентичен за парка)	м	241,34
66	Доставка и монтаж на метални колонки от квадратни тръби 80/80/4 с дължина 4 м	бр.	89,99
67	Олекотен парапет тип решетка - доставка и монтаж	кг.	30,02
68	Демонтаж на винкелови и тръбни конструкции	м	6,13
69	Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, ø 2,4-3мм, Н=1,5 м.	м2	11,78
70	Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, ø 2,4-3мм, Н=2 м.	м2	12,14
71	Доставка и монтаж на оградни пана от обло желязо № 18 с мрежа от поц. тел с каре 40/40/3 мм и размер на паното 2,00/1,50 м	бр.	70,19
72	Доставка и монтаж на метална врата 1,50/2,00 м	бр.	82,16
	X. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ		
73	Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал	м3	30,83
74	Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал	м3	28,74
75	Разбиване на място на скална маса за осигуряване на каменни елементи за влагане в зидария	м3	160,16
	XI. ДРУГИ		
76	Ръчен изкоп земни почви	м3	43,32
77	Машинен изкоп земни почви	м3	8,25
78	Ръчен изкоп скални почви	м3	181,98
79	Машинен изкоп скални почви	м3	140,27
80	Превоз на строителни отпадъци и земни почви до сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване	м3	12,87
81	Профилиране и валиране на основа	м2	6,02
82	Направа на пясъчна подложка	м3	36,50
83	Премахване на стара пътна основа от 40 см. до 60 см и превоз на депо до 18 км	м3	12,39
84	Направа на бетонов кожух около тръби (бетон Б15)	м3	139,40
85	Транспорт – строителни материали до 10 км	т/км	0,27
86	Монтаж на пейки	бр.	44,37
87	Такса за депониране и превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване	м3	0,80
88	Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на бетонни отпадъци и строителни материали с количка	м3	31,66
89	Натоварване на строителни отпадъци на камион ръчно	м3	24,68
	XII. АНТИ ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ		
90	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета	бр.	72,46
91	Монтаж на антипаркинг колчета с доставка от Възложителя (склад до 10 км.)	бр.	16,13
92	Монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см)	бр.	18,90
93	Доставка и монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см)	бр.	179,88
	ОБЩО ЦЕНА 1 (Ц1) ЗА РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ И ДОСТЪПНА СРЕДА		**5 293,86**
	2. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ		
94	Безвзривно разбиване на скала	м3	157,52
95	Механизирано разбиване с хидравлични цепачки	м3	172,04
96	Инжектиране със смоли и циментови разтвори	м3	605,79
97	Обрушване на скална маса	м3	170,32

ул. 2 33 АД
ул. 2 33 АД
ул. 2 33 АД

98	Обрушване на плочи аквадукт-демонтаж	м2	34,41
99	Доставка и облицоване на аквадукт с плочи от естествен камък близък до автентичния	м2	186,81
100	Монтаж на уловителни прегради върху скални масиви	м2	49,14
101	Анкериране на трудно достъпни места със самопробивни анкери тип IBO	м2	109,60
102	Анкериране на трудно достъпни места със скални анкери тип GEWI	м2	137,61
103	Анкериране на трудно достъпни места с пасивни въжени анкери	м2	141,35
104	Поставяне и анкериране на двойноусукани мрежи на скат	м2	51,41
105	Обезопасяване на скални откоси със замрежване тип "Завеса"	м2	52,07
106	Обезопасяване на скални откоси със замрежване тип "Мрежа с анкери"	м2	80,81
107	Стоманобетонни пилотни конструкции в основата на ската	м3	1 099,14
108	Подпорни стоманобетонни стени	м3	429,26
109	Стоманобетонни пилотни конструкции на върха на ската	м2	1 099,14
110	Обследване състоянието на скалните масиви	м2	21,56
111	Изготвяне на схема и детайли за конструктивна технология за обрушване на скалните масиви	м2	10,78
112	Изготвяне на схема и детайли за конструктивна технология за укрепване на скалните масиви	м2	172,48
	ОБЩО ЦЕНА 2 (Ц2) ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ		**4 781,24**
	3. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
113	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби ø400 SN 8	м	54,47
114	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби ø315 SN 8	м	52,98
115	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби ø200 SN 8	м	26,53
116	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби ø160 SN 8	м	18,82
117	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби ø110 SN 8	м	13,19
118	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби ø50 SN 8	м	7,43
119	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HDø110 PN10	м	21,34
120	Изпитване канализация	м	3,79
121	Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична)	бр.	579,45
122	Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна)	бр.	1 066,21
123	Направа на ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с диаметър DN400, дълбочина до 2 м.	бр.	1 430,40
124	Направа на ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с диаметър DN400, дълбочина до 3 м.	бр.	1 816,42
125	Направа на полимерна шахта DN1000 комплект	бр.	1 293,86
126	Направа на полимерна шахта DN630 комплект	бр.	1 049,14
127	Доставка и монтаж ПФø110	бр.	37,14
128	Доставка и монтаж Св.Фл.ø100	бр.	32,59
129	Доставка и монтаж Упл.ø100	бр.	3,75
130	Доставка и монтаж СКø100 с охр.гарн.	бр.	306,67
131	Доставка и монтаж разклонител 45° с намалител ø160/110	бр.	34,37
132	Доставка и монтаж разклонител 45° с намалител ø200/160	бр.	45,13
133	Доставка и монтаж дъга 45° ø110	бр.	18,60
134	Доставка и монтаж дъга 45° ø160	бр.	21,12
135	СМР по направа на заустване на к-ция в.PE ø160 SN8 в същ. к-ция Бø300	бр.	43,12
136	СМР по направа на заустване на к-ция в.PE ø200 SN8 в същ. к-ция Бø300	бр.	69,85
137	СМР по направа на заустване на к-ция в съществуваща РШ	бр.	78,30
138	СМР по реконструкция на съществуваща РШ	бр.	970,10
139	Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 147 мм; височина 181 мм	бр.	160,09
140	Доставка и монтаж шахта с кошница от усилен полипропилен	бр.	224,49
141	Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 147 мм; височина 181 мм	бр	160,09
142	Доставка и монтаж шахта с кошница от усилен полипропилен	бр	295,77
143	Доставка и монтаж шлицова асиметрична поцинкована решетка за улей с височина на шлица 100 мм, клас на натоварване А15, със размери дължина 1000 мм; ширина 160 мм; височина 128 мм	бр	232,93
144	Доставка и монтаж шлицова асиметрична поцинкована решетка за улей с височина на шлица 100 мм, клас на натоварване А15, със размери дължина 500 мм; ширина 137 мм; височина 121 мм	бр	251,09

ч.ДЗЗЛД ч.ДЗЗЛД ч.ДЗЗЛД

145	Доставка и монтаж ревизионна приставка, асиметрична, светъл отвор 100 мм, със размери дължина 500 мм; ширина 160 мм; височина 128 мм	бр	245,09
146	Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 160 мм; височина 135 мм	бр	234,53
147	Доставка и монтаж челна плочка от полипропилен	бр.	36,50
148	Доставка и монтаж сифон срещу миризми	бр.	211,64
149	СМР по направа на връзка събирателна шахта на улей с площадкова канализация	бр.	86,24
150	Монтаж тройник	бр.	21,56
151	Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче	бр.	26,20
152	Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове	бр.	55,90
153	Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа от 0 до 3.50 м (по детайл).	м2	16,64
154	Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа от 3.50 до 6 м (по детайл).	м2	21,00
155	Хидравлично изпитване.	мл	0,90
156	Доставка и насип около тръбите и за покриване на тръбите с пясък.	м3	37,22
157	Доставка и полагане на сигналана лента за ограждане на изкопи	мл	0,80
158	Доставка и монтаж на готови полипропиленови шахти до ø400 окомплектована със самозаключващ се капак	бр.	373,54
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
159	Изкоп с багер с широчина до 1.20м на отвал	м3	8,25
160	Засипване на тесни изкопи със земна почва, вкл. трамбоване, фракция до 50mm	м3	36,67
161	Доставка и полагане на тръби ø20 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.	м	3,41
162	Доставка и полагане на тръби ø25 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.	м	3,89
163	Доставка и полагане на тръби ø63 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.	м	10,84
164	Дезинфекция на водопровод	м	0,35
165	Хидравлично изпитване	м	0,90
166	Доставка и монтаж на сигнална лента	м	0,80
167	Доставка и монтаж на детекторна лента	м	1,10
168	Доставка и монтаж на фасонни части		
169	Накрайник фланцов заварен ø 63/50	бр.	52,23
170	Освободен фланец ø63/50	бр.	19,35
171	Безшахтов въздушник 63/50	бр.	487,10
172	Опорен блок	бр.	35,74
173	Тройник заварен ø 80/90	бр.	63,14
174	Водовземна скоба ø 80/90	бр.	42,91
175	Водовземна скоба ø80/32	бр.	42,91
176	предфланшова връзка за различни диаметри	бр.	43,93
177	Дъга ø63/11°/15	бр.	39,31
178	Дъга ø63/22°30"	бр.	40,69
179	Дъга ø63/30°	бр.	40,80
180	Дъга ø63/45°	бр.	40,80
181	Дъга ø63/60°	бр.	41,55
182	Дъга ø63/90°	бр.	41,55
183	Тройник заварен ø63/32	бр.	46,71
184	Тройник заварен ø63/63	бр.	49,08
185	Пожарен хидрант 70/80	бр.	468,18
186	табела за Спирателен кран	бр.	0,12
187	табела за Пожарен хидрант	бр.	0,12
188	Опорен блок 25/30/40	бр.	36,74
	Площадкови ВиК		
189	**Площадков водопровод**		
190	Доставка и полагане на тръби ø90 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.	м	17,03
191	Доставка и монтаж Тø160/90/160	бр.	144,95
192	Доставка и монтаж ПФø90	бр.	30,27
193	Доставка и монтаж ПФø160	бр.	83,57
194	Доставка и монтаж Св.Фл.ø90	бр.	23,51
195	Доставка и монтаж Св.Фл.ø150	бр.	37,83

гл.2 ЗЗЛД

гл.2 ЗЗЛД

гл.2 ЗЗЛД

196	Доставка и монтаж Упл.ø90	бр.	2,15
197	Доставка и монтаж Упл.ø150	бр.	2,62
198	Доставка и монтаж СКø80 с охр.гарн.	бр.	233,05
199	Доставка и монтаж СКø150 с охр.гарн.	бр.	358,55
200	Доставка и монтаж надземен ПХø80 /тяло и пета/	бр.	468,18
201	Доставка и монтаж ЕО ø160/ 1"	бр.	77,55
202	Доставка и монтаж тротоарен спирателен кран 1"	бр.	111,28
203	Доставка и монтаж ПВР ø32/ 1"	бр.	4,15
204	Доставка и монтаж коляно ø32-30 ^{0}	бр.	5,08
205	Доставка и монтаж коляно ø32-60 ^{0}	бр.	5,08
206	Доставка и монтаж коляно ø32-90 ^{0}	бр.	5,08
207	Опорен блок	бр.	35,74
208	Изпитване водопроводи до ø160 под налягане	м	3,72
209	Дезинфекция на водопровод до ø160	м	0,30
210	**Водопровод - филтърно**		
211	Сграден водопровод от РР тръби ø32 - студена вода	м	9,31
212	Топлоизолация тръби ø32	м	2,71
213	Изпитване сграден водопровод	м	2,17
214	Доставка и монтаж ПВР ø32/ 1"	бр.	12,27
215	Доставка и монтаж спирателен кран ø1"	бр.	15,67
216	Доставка и монтаж водомер ø1"	бр.	189,73
217	Доставка и монтаж възвратна клапа ø1"	бр.	15,06
218	Доставка и монтаж спирателен кран ø1" с изпразнител	бр.	25,18
219	Доставка и монтаж филтър ø1"	бр.	15,67
220	Доставка и монтаж спирателен кран РР ø32	бр.	24,74
	ОБЩО ЦЕНА 3 (Ц3) ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ		**15 448,36**
	4. ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЛИВНИК		
	ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН		
	Водно огледало- Филтрираща система:		
221	Доставка и монтаж на Филтър 32 м3/ч,скорост на протичане 50 м3/ч/м2. Диаметър 900 мм. С филтрационне пълнеж и шестпътен вентил .Максимално работно налягане 2.5 kg/cm2.	бр.	3 932,28
222	Доставка и монтаж на професионална самозасмукваща помпа 33.2м3/ч трифазна; 1.43 kW Самозасмукваща; корпус от термопластична пластмаса, армирана със стъкловлакна; за басейни. Дебит : 33.2 м3/ч при 10 м воден стълб; Клас на защита IP 55.	бр.	3 932,28
223	Хлоринатор 10л , за дозиране на таблети с хлорно съдържание	бр.	2 889,22
224	Доставка и монтаж СК Ф63	бр.	261,81
225	Доставка и монтаж обратен клапан Ф63	бр.	119,90
226	Доставка и монтаж водовземна скоба Ф110/63	бр.	34,96
227	Доставка и монтаж на PVC лепило 1л	бр.	54,43
228	Доставка и монтаж тройник PVC Ф63	бр.	19,19
229	Доставка и монтаж коляно PVC Ф63	бр.	12,32
230	Доставка и монтаж коляно PVC Ф110	бр.	52,67
231	Доставка и монтаж на преход PVC Ф110/63	бр.	23,01
232	Доставка и монтаж муфа PVC Ф63	бр.	9,90
233	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32	м.	9,31
234	доставка и монтаж на СК PPR Ф32	бр.	60,36
235	Укрепване на PVC тръби ф63, подвески, скоби, химически дюбели	м.	16,74
236	Укрепване на PVC тръби ф110, подвески, скоби, химически дюбели	м.	18,37
	Автоматично допълване		
237	Ниворегулатор. Използва се за автоматично контролиране на нивото в КР. Без датчик. Командва магнетвентил	бр.	1 060,97
238	Магнетвентил. Служи за автоматично допълване на КР и прекъсване подаването на вода	бр.	596,46
239	Тръбна разводка на автоматика за допълване на компенсаторен резорвоар	бр.	389,18
240	Окабеляване на автоматиката	бр.	751,52
241	Доставка и монтаж ПП резервоар - компесаторен - V=20 м3, комплексна доставка	бр.	14 480,40

гл.2 ЗЗЗЗД
гл.2 ЗЗЗЗД
гл.2 ЗЗЗЗД

	Закладни части		
241	Доставка и монтаж на вакуумна дюза за бетон за басейни, облицовани със стъклокерамика, керамика или боя, от бял ABS	бр.	187,79
242	Доставка и монтаж на дънна дюза за бетонни басейни, облицовани със стъклокерамика, от бял ABS	бр.	218,68
243	Доставка и монтаж на дънен сифон за басейни, облицовани със стъклокерамика, от бял ABS със странично оттичане Дебит 10 м3/ч	бр.	1 263,02
244	Доставка и монтаж на потопяема помпа с електронен ниворегулатор	бр.	532,40
245	Първоначално почистване и пуск и проби на филтрационна система	бр.	550,13
246	Допълнителни материали	бр.	1 168,99
	Водни ефекти		
247	Доставка и монтаж на професионална помпа с предфилтър, , трифазна 1.80 kw , дебит 36 куб.м/ч. - 10 м.	бр.	3 986,18
248	Доставка и монтаж на решетка за смукател неръждаем	бр.	240,68
249	Доставка и монтаж на защитна преграда на смукател	бр.	421,74
250	Дюза за фонтан тип 1 1/2" - 7.5 куб.м/час, височина - 2 м	бр.	641,78
251	Доставка и монтаж на професионална помпа с предфилтър, , трифазна 3.20 kw , дебит 48 куб.м/ч. - 10 м.	бр.	4 268,75
252	Дюза за фонтан тип 11/2" 12.24 куб.м/час, висона - 2.0м	бр.	863,94
253	Доставка и монтаж на професионална помпа с предфилтър, , трифазна 1.5 kw , дебит 18 куб.м/ч. - 10 м.	бр.	3 380,21
254	Доставка и монтаж Магнетвентил 2"	бр.	456,46
255	Доставка и монтаж Електронно управление за фонтан	бр.	1 274,24
	Аксесоариза почистване		
256	Алуминиева телескопична дръжка 5 м	бр.	118,80
257	Триъгълна глава за подочистачка, захващане с клипс	бр.	61,78
258	Шланг за подочистачка	м.	8,67
259	Фитинг за захващане на шланг	бр.	6,06
260	Кепче дълбоко, захващане с клипс	бр.	29,70
261	Четка с извити ъгли, захващане с клипс	бр.	17,82
262	Тестер за pH и Cl, комплект с реактиви	бр.	27,32
263	Доставка и полагане на клинкерна плочка 12,5/25см , с флексабилно лепило (облицовка водно огледало и страници на сцена)	м²	92,66
264	Доставка и монтаж водоспираща лента за връзка дъно- стена	м	33,44
265	Почистване и обезмасляване корито	м²	21,56
266	Обработка на фуги и пукнатини – почистване, удълбаване, обработка с полиуретан	бр.	40,57
267	Шпакловка с мрежа стени и дъно басейн	м²	24,57
268	Мазилка стени	м²	29,79
269	Замазка дъно	м²	33,99
270	Неопренов профил	м	33,44
271	Полагане на двукомпонентен, UV устойчив еластичен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация на бетонни повърхности, бани, тераси и плувни басейни под керамични облицовки, плочки. Разходна норма: 1.7 кг/м2 за мм дебелина - полага се в два слоя и се армира с мрежа	м²	33,99
272	Лепило еластифицирано. За залепване на стъклокерамика върху стени и подове, където се изисква повишена адхезия и защита от влага	м²	12,06
273	Фугин еластифициран на циментова основа за запълване на фуги	м²	6,80
274	Шпакловане на стени и полагане на фасадна мозаечна мазилка мазилка	м²	54,26
275	Доставка и монтаж на Врата към филтърно 120/200см	бр.	620,84
	ДРУГИ		
276	Полимерен резервоар 20 м3	бр.	8 904,28
277	Доставка и монтаж на вакум дюза	бр.	29,15
278	Доставка и монтаж тласкател ø40	бр.	20,83
279	Доставка и монтаж на смукател ø50	бр.	29,15
280	Доставка и монтаж на сифон за вграждане, размери (Ф x H) 70 x 110 мм, DN 70/2",	бр.	1 241,46
281	Доставка и монтаж на преливник, размери (Ф x H) 115 x 1054 мм, DN 70	бр.	438,46

282	Доставка и монтаж на вливна дюза за филтрация, размери (Ф x H) 101 x 31 мм, присъединителен размер 1 1/2"	бр.	93,94
283	Доставка и монтаж на скимер стенен за филтрация, размери (L x W x H) 350 x 150 x 336 мм,	бр.	390,94
284	Доставка и полагане на пясък кварцов	м3	188,98
285	Арматура за вграждане в стена или под, размери (L x W x H) 100 x 100 x 175 мм, резба 1 1/2"	бр.	183,04
286	Доставка и монтаж на електронен ниво регулатор, защитен клас IP54	бр.	1 045,44
287	Доставка и монтаж на клапан електромагнитен 1", нормално затворен,	бр.	242,44
288	Доставка и монтаж на датчик за ниво, защитен клас IP68, 3 електрода: 1 маса, 1 долно ниво, 1 горно ниво, денивелация 20 мм	бр.	40,48
289	Доставка и монтаж на датчик за вятър	бр.	499,05
290	Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на фонтан	бр.	107,80
291	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на фонтан	бр.	712,80
292	Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø110	м	19,97
293	Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø50	м	8,93
294	Доставка и монтаж на тръби PVC ø160	м	46,43
295	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ø32	м	3,61
296	Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø40	м	6,16
297	Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø63	м	9,87
298	Доставка и потопяема помпа Q=19m3/h; H=4m N=0,6kW	бр.	2 149,18
299	Доставка и монтаж СК ПЕ ø50	бр.	40,48
300	Изготвяне на схема по задание за Ел. захранване и инсталация	бр.	172,48
301	Доставка и изграждане на Ел. захранване и инсталация съгласно изготвена схема	м	22,57
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕЛИВНИК		
302	Доставка и монтаж на Помпа, размери (L x W x H) 337 x 161 x 158 мм, захранване 220-240V, за сух или подводен монтаж, мощност 195W, дължина на кабела 10 м, тегло 5.40 кг, максимален дебит 150 l/min (9000 l/h), максимална височина на водата 6.0 метра, присъединителен размер смукател 1 1/2", присъединителен размер нагнетател 1 1/2", филтърна повърхност 223 см2.	бр.	3 099,58
303	Доставка и монтаж на Осветителна LED лента за преливник, размери (L x W x H) 300 x 15 x 15 мм, комплект с трансформатор 12V/DC, мощност 5W, защитен клас лентата IP68, защитен клас трансформатора IP44, дължина на кабел 10.0 м, тегло 1.12 кг, осветяемост 90 lm, температура на цвета 3500K, цвят на светлината - неутрално бяло.	бр.	169,40
304	Доставка и монтаж на Осветителна LED лента за преливник, размери (L x W x H) 600 x 15 x 15 мм, комплект с трансформатор 12V/DC, мощност 10W, защитен клас лентата IP68, защитен клас трансформатора IP44, дължина на кабел 10.0 м, тегло 1.28 кг, осветяемост 180 lm, температура на цвета 3500K, цвят на светлината - неутрално бяло.	бр.	228,80
305	Доставка и монтаж на Осветително тяло LED, размери: Ф160 мм x H=135 мм, захранване 12V AC, мощност 10W, 1800cd/370lm, ъгъл на осветеност 20 градуса, защитен клас IP68, фабрично инсталиран кабел с дължина 1 м, комплект с кабелна кутия на 12V, материал: Stainless Steel 1.4301 (AISI 304), тегло 2.5 кг	бр.	561,44
306	Доставка и монтаж на Трансформатор подводен 150 12V AC, размери (L x W x H) 154 x 130 x 89 мм, входящо напрежение 230V/AC, изходящо напрежение 12V AC, мощност 150W, слотове: 4 x 12V AC (4 x 35W, 3 x 50W или 2 x 75W), дължина на кабел: 10 м., максимална дълбочина на потапяне 4 метра, защитен клас IP68, тегло: 4.46 кг.	бр.	158,18
307	Доставка и монтаж на Кабел захранващ 12V AC, дължина 5.0 метра, сечение на кабела 1.5 мм2, защитен клас IP68, тегло 0.6 кг,	бр.	27,50
308	Доставка и монтаж на Преливник, размери (Ф x H) 115 x 1054 мм, DN 70, тегло 3.2 кг., материал: Tombac/ Stainless steel	бр.	434,90
309	Доставка и монтаж на Помпа, размери (L x W x H) 315 x 140 x 130 мм, захранване 220-240V, за сух или подводен монтаж, мощност 65W, дължина на кабела 10 м, тегло 3.40 кг, максимален дебит 67 l/min (4000 l/h), максимална височина на водата 3.40 метра, присъединителен размер смукател 1", присъединителен размер нагнетател 1", филтърна повърхност 200 см2.	бр.	3 037,80
310	Доставка и монтаж на Филтър комбиниран (UVC стерилизатор, механичен и биологичен), размери Ф380 мм x H=310 мм, мощност на UVC лампа 9W, тегло 5.58 кг, максимален дебит 4000 l/h, работно налягане 0.20 bar, дължина на кабела 5.0 метра, присъединителен размер от 3/4" до 1 1/2"	бр.	496,10
311	Доставка и монтаж на Електронен ниво регулатор, размери (L x W x H) 180 x 180 x 124 мм, защитен клас IP54, входящо работно напрежение 100-240V/ 50-60Hz, 5.0A, изходящо напрежение към електромагнитен клапан 24V/DC, 0.5A, 1 бутон за включване, 1 светлинен индикатор, 3 слота за свързване на датчик за ниво, тегло 2.1 кг	бр.	1 060,97

312	Доставка и монтаж на Клапан електромагнитен 1", 24V/DC, нормално затворен, размери (L x W x H) 96 x 70 x 108 мм, посока 2/2, защитен клас IP65, работно налягане: 0.4 - 10.00 bar, материал: месинг, тегло 1.3 кг.	бр.	241,25
313	Доставка и монтаж на Датчик за ниво, размери (L x W x H) 115 x 80 x 46 мм, защитен клас IP68, 3 електрода: 1 маса, 1 долно ниво, 1 горно ниво, денивелация 20 мм, дължина на кабел: 10 метра, тегло: 2.2 кг	бр.	40,48
314	Изготвяне на схема по задание за Ел. захранване и инсталация	бр.	86,24
315	Доставка и изграждане на Ел. захранване и инсталация съгласно изготвена схема	м	23,89
316	Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на приливник	бр.	86,24
317	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на приливник	бр.	1 020,36
318	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ / 5W/12V; IP68 /	бр.	361,68
319	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ / 2.5W/12V; IP68 /	бр.	373,56
320	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ / 0.07W/3.5V; IP68 /	бр.	361,68
321	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР / ТОРОИДАЛЕН. ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/12V; 250VA; IP 68; КПД 98%	бр.	163,02
322	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР / ТОРОИДАЛЕН. ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/12V; 630VA; IP 68; КПД 98%	бр.	198,66
323	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР / ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/3.5V; 50VA; IP 68; КПД 98%	бр.	95,30
324	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО МОДУЛНО ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ IP68	бр.	267,74
325	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1.5	м	1,13
326	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5	м	1,45
327	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ СВТ 4х2.5 ММ	м	1,81
328	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х0.75КВ.ММ	м	2,06
329	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 (1Х10)КВ.ММ	м	1,21
330	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х0.75КВ.ММ	м	2,06
331	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х1.5КВ.ММ	м	1,15
332	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х2.5КВ.ММ	м	1,33
333	ДОСТАВКА НА МОНТАЖНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ	бр.	15,75
	ОБЩО ЦЕНА 4 (Ц4) ЗА ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЛИВНИК		**78 759,03**
	5. ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА, ЕЛ. ЗАХРАНВАННЕ И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА		
334	Демонтаж на осв.тяло от конзола	бр.	37,22
335	Изваждане на кабел от стълб	м	1,08
336	Изваждане на кабел от изкоп	м	6,47
337	Изваждане на кабел от тръба	м	1,08
338	Демонтаж на конзола от стълб	бр.	36,83
339	Демонтаж на стълб 5м	бр.	123,81
340	Направа на изкоп / 0,6 х 0,8 м. / (ръчен) в земни почви	м	22,09
341	Направа на изкоп / 0,6 х 0,8 м. / (ръчен) в скални почви	м	38,26
342	Доставка и полагане на сигнална лента върху канална мрежа и направа на пясъчна възглавница	м	4,92
343	Доставка и изтегляне на метално гофре с PVC обшивка ø32мм	м	8,18
344	Доставка и изтегляне на HDPE ø32мм	м	3,62
345	Доставка и полагане на HDPE ø32мм, в *изкоп/*	м	3,62
346	Доставка и укрепване по стена на HDPE PN6 ø110 мм,	м	16,93
347	Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX ø50мм, в *изкоп/*	м	7,23
348	Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX ø110 мм, в *изкоп/*	м	11,59
349	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 3xKOPOFLEX ø110 мм + 1xKOPOFLEX Ø50мм, в *изкоп/*	м	40,28
350	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4xKOPOFLEX ø110мм, / *в изкоп*	м	46,33
351	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4xKOPOFLEX ø110мм, / *в бетонов кожух*	м	62,00
352	Доставка и монтаж на PVC тръба 1xKOPOFLEX ø110мм, / *в бетонов кожух*	м	35,80
353	Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.	бр.	239,38
354	Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.	бр.	208,74
355	Доставка и монтаж на пластмасов капак за шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.	бр.	101,82
356	Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.	бр.	122,10
357	Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.	бр.	376,71

358	Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.	бр.	467,80
359	Доставка и монтаж на пластмасов капак за шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.	бр.	123,28
360	Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.	бр.	181,58
361	Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.	бр.	532,43
362	Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.	бр.	454,04
363	Доставка и монтаж на пластмасов капак за шахта с с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.	бр.	110,70
364	Доставка и монтаж на бетонов капак за шахта с с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.	бр.	206,44
365	Направа на кабелна шахта 100/100/100 см.	бр.	502,41
366	Доставка и монтаж на бетонов капак капак с възможност за вграждане на настилката	бр.	587,37
367	Направа на изкоп за парков стълб 5 м.	бр.	42,72
368	Достасвка, изправяне и монтаж на стомано-тръбен парков стълб до 5 м. /над земя/с декоративни елементи с вкопаване	бр.	405,90
369	Достасвка, изправяне и монтаж на стомано-тръбен парков стълб до 5 м. с декоративни елементи върху фундамент с анкериране	бр.	526,69
370	Изтегляне на кабел в парков стълб 5 м.	м	5,64
371	Доставка на чугунен стълб 5 м. за парково осветление с монтаж на фундамент с анкериране	бр.	641,79
372	Направа на изкоп за чугунен стълб до 5 м. за парково осветление с направа на анкерно устройство и фундамент 90/50/50	бр.	47,84
373	Направа на кабелна муфа до 35 мм. кв.	бр.	84,70
374	Доставка и монтаж на ел. табло с 1 автоматичен предпазител	бр.	35,73
375	Направа на суха разделка кабел нн до 3x25+10 мм.кв.	бр.	0,48
376	Направа на суха разделка кабел нн до 4x16 мм.кв.	бр.	0,37
377	Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв.	бр.	0,33
378	Доставка на заземителен кол 63x63x6-2,5м и направа на заземление с един брой заземителен поцинкован кол и заземителна шина поцинкована 40/4	бр.	48,88
379	Монтаж на свързване на проводник към съоръжения с направа на ухо или без ухо при сечение на проводници до 16 мм. кв.	бр.	1,08
380	Доставка и монтаж на осветително тяло за алейно осветление	бр.	141,57
381	Доставка и полагане на стоманена тръба 2 1/2" в изкоп	м	78,32
382	Доставка и монтаж на алейно осветително тяло LED SMD с единична мощност между 50W до 70 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65 (color temp 4000K) натурална бяла светлина	бр	417,19
383	Доставка и монтаж на алейно осветително тяло LED SMD с единична мощност между 50W до 70 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65, поддържащо RGB функция и управление с 3 основни цвята - червен, зелен, син	бр	859,76
384	Доставка и монтаж на LED SMD прожектор за площадка с асимитрична фотометрия (60 градуса x 135 градуса) за монтаж на стълб (H= 3,50-4,50 м.), алуминиев корпус, единична мощност между 60W до 80 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65 (color temp 4000K) натурална бяла светлина	бр	173,45
385	Доставка и монтаж на LED SMD прожектор за площадка с асимитрична фотометрия (60 градуса x 135 градуса) за монтаж на стълб (H= 3,50-4,50 м.), алуминиев корпус, единична мощност между 60W до 80 W, за открит монтаж, влагозащитено IP65, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син	бр	512,27
386	Доставка и монтаж на LED SMD прожектор монтиран във вътрешността на аквадукта и осветяващ скалния масив зад него с асимитрична фотометрия (60 градуса x 135 градуса) , алуминиев корпус, единична мощност 100 W, за открит монтаж , влагозащитено IP66 (color temp 3000K)	бр	303,65
387	Доставка и монтаж на LED SMD прожектор монтиран във вътрешността на аквадукта и осветяващ скалния масив зад него с асимитрична фотометрия (60 градуса x 135 градуса) , алуминиев корпус, единична мощност 100 W, за открит монтаж , влагозащитено IP66, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син	бр	571,08
388	Доставка и монтаж на линейно осветително тяло LED SMD за вграждане в бетонова шапка с неутална бяла светлина, с повищена механична якост, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67 (color temp 4000K)	бр	173,80
389	Доставка и монтаж на линейно осветително тяло LED SMD за вграждане в бетонова шапка с неутална бяла светлина, с повищена механична якост, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67 поддържащо RGB функция и управление с 3 основни цвята - червен, зелен, син	бр	501,86

гл.2 ЗЗПД
гл.2 ЗЗПД
гл.2 ЗЗПД

390	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED в два цвята топло бяло и зелено, с повищена механична якост, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67	бр	167,86
391	Доставка и монтаж на прожектор с видим монтаж за конструкцията на аквадукт, корпус от алуминий, с висок коефицент на топлинна дисперсия LED, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син, единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP65	бр	447,22
392	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка	бр.	428,52
393	Изтегляне на кабел с медни и алуминиеви жила в тръба	м	5,64
394	Преработка на метален стълб 5 м.	бр.	75,69
395	Доставка на кабел савт 4х16 мм. кв.	м	3,30
396	Доставка на кабел савт 3х4 мм. кв.	м	1,21
397	Доставка на кабел савт 3х10 мм. кв.	м	1,39
398	Доставка на кабел савт 3х1,5 мм. кв.	м	0,98
399	Доставка на кабел свт 3х4 мм. кв.	м	2,71
400	Доставка на кабел свт 4х4 мм. кв.	м	2,91
401	Доставка на кабел свт 3х10 мм. кв.	м	6,40
402	Доставка на кабел свт 4х10 мм. кв.	м	8,53
403	Доставка на кабел свт 3х1,5 мм. кв.	м	1,13
404	Доставка на кабел свт 3х2,5 мм. кв.	м	1,45
405	Доставка на кабел свт 4х2,5 мм. кв.	м	1,81
406	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х0.75КВ.ММ	м	2,06
407	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 (1Х10)КВ.ММ	м	1,21
408	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х0.75КВ.ММ	м	2,06
409	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х1.5КВ.ММ	м	1,15
410	ДОСТАВКА КАБЕЛ НО5RR-F 2Х2.5КВ.ММ	м	1,33
411	Доставка и монтаж на управление за RGB оборудване	бр.	1 087,24
412	Доставка на софтуер за управление на RGB оборудване за осветление	бр.	2 331,56
413	Изготвяне на техническа спецификация със светлотехническо решение	м2	344,96
414	Захранващо табло с мощно електронно управление, което се занимава с контрола и управлението на различните светлинни източници в системата на УО.Табло и контрола.	бр.	2 124,85
415	Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на осветителна уредба ОП "Общинска охрана"	бр.	86,24
416	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на осветителна уредба ОП "ОКТ"	бр.	1 274,24
417	Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на видеонаблюдение и интернет ОП "Общинска охрана"	бр.	86,24
418	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на видеонаблюдение ОП "Общинска охрана"	бр.	1 036,64
419	Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на системи и ел. табла "Градини и паркове"	бр.	86,24
420	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на системи и ел. табла "Градини и паркове"	бр.	1 511,84
421	Изготвяне на схема за Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на консуматори обслужващи културни мероприятия	бр.	86,24
422	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на консуматори обслужващи културни мероприятия	бр.	1 274,24
423	Доставка и монтаж на влагозащитени разклонителни кутии със степен на защита IP68	бр.	45,32
424	Доставка и монтаж на въвода инсталации в кутиите под дюзите и осветителите през щуцер PGXX	бр.	63,14
425	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 32а	бр	40,48
	ИЗМЕРВАНЕ И ПРОТОКОЛИ		
426	Изпитване изолацията на пров., каб, намотките на машини и апарати с мегер	бр.	32,34
427	Измерване на точка от защитното заземление	бр.	59,84
428	Протокол за заземление	бр.	32,34
429	Протокол за изпитване на кабел нн	бр.	32,34
	ОБЩО ЦЕНА 5 (Ц5) ЗА ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА, ЕЛ. ЗАХРАНВАННЕ И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА		**23 098,13**

	6. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА		
430	Доставка и полагане на настилка за детски площадки от EPDM мулч до 4 см.	м2	266,43
431	Доставка и полагане на Еднопластова саморазливна каучукова настилка 4 см.	м2	266,43
432	Доставка и полагане на триизмерна саморазливна настилка до 4 см.	м2	286,43
433	Доставка и полагане на двупластова саморазливна каучукова настилка до 4 см.	м2	266,43
434	Доставка и монтаж на вграден Кръгъл Батут с диаметър между 92см - 95 см.	бр.	8 874,80
435	Доставка и монтаж на вграден Кръгъл Батут с диаметър между 143см - 145 см.	бр.	11 553,74
436	Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=50	бр.	1 203,88
437	Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=70	бр.	1 661,26
438	Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=80 см.	бр.	1 948,76
439	Доставка и монтаж на вградени полусфери от метална конструкция с размер D=100 см.	бр.	1 733,14
440	Доставка и монтаж на вградени полусфери от метална конструкция с размер D=150 см.	бр.	2 615,23
441	Закърпване и изравняване на бетонов улей (пързалка с габарити Ширина 1,25м, Дължина 8,50м, Височина 4,15м)	бр.	1 990,12
442	Направа на конструкция върху бетонов улей -пързалка / реновиране с изграждане на хлъзгащо покритие и корекция за намаление на наклона на улея съгласно нормативните изисквания или друго предложение за използване на съоръжението/	бр.	14 228,54
443	Доставка и изграждане на нови бетонови бордюри с вградено осветление около пързалка	м	29,38
	ОБЩО ЦЕНА 6 (Ц6) ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА		**46 924,57**
	7. ОБЗАВЕЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ		
444	Изграждане на пожароустойчиво техническо помещение (помпено) с приблизителни габарити Ширина 2,50 м, Дължина 3,50 м, Височина 3,00 м) оборудвано с метална врата със заключване, оборудвано с ел. табло, контакти, ключове, лампи, кабелни скари и подход кабелна мрежа.	бр.	24 382,68
445	Ремонт на помещение на ОП "Градини и паркове" и обособяването му на IT център с пристрояване на пожароустойчиво допълнително пространство с габарити Ширина 3,0 м, дължина 6,00м, Височина 2,80 м за реализация на санитарен възел и помещение Ел. табла	бр.	71 850,24
446	**Парково обзавеждане**		
447	Доставка и монтаж на дървени шезлонги на метална конструкция 80х200х80см	бр.	1 732,28
448	Доставка и монтаж на маса: 150/66/70см. от бетон	бр.	1 322,68
449	Доставка и монтаж на пейка: 150/40/45см от бетон	бр.	1 322,68
450	Доставка и монтаж на Паркови столове	бр.	438,64
451	Доставка, монтаж и анкериране на указателни информационни табла големи 3х2м	бр.	2 215,28
452	Доставка, монтаж и анкериране на указателни информационни табели малки 60х60см	бр.	296,08
453	Доставка и монтаж на дървени пейки по цокъл на масивна бетонова шапка с ширина 60 см. от подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба.	м.	125,25
454	Доставка и монтаж на дървени седалки с размери 180/50см. по подпорни зидове . Материал: дървесина, шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба.	бр.	321,29
	ОБЩО ЦЕНА 6 (Ц6) ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ		**104 007,10**

2. Горепосочените единичните цени са включени всички разходи на изпълнителя, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни и завършителни работи, почистване на обектите от строителните отпадъци, разходите за натоварване, извозване и разтоварване на демонтираните материали /без такса за депониране, която е указана като отделен вид работа/.

3. Единичните цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, с всички условия за изпълнение на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора, **в тях са включени всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените условия и изисквания,** както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

4. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия за изпълнение на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложените цени сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените условия и изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

5. Единичните цени са формирани на база следните елементи на ценообразуване:

   Часова ставка 4.90 лв./ч.ч.

   Допълнителни разходи

   върху труда 100 %

   върху механизацията 30 %

   Доставно складови разходи 8 %

   Печалба 10 %

   Посочените елементи на ценообразуване се ползват и при непредвидени работи в съответствие с условията на договора.

Дата: 20.08.2018

С уважение: . .....

/инж. Цанко Драгиев – Управител на „Драгиев и Ко“ ООД/