ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Относно технологиите на видовете СМР/СРР посочени по-долу, в съответствие с техническите спецификации и по стандарти и технологии, приети за приложение в РБ, въвеждащи европейски или международни стандарти за „Текущи ремонти в обхвата на Район „Централен“:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1„Преустройство и ремонт на ДГ „Зора” за допълнителна детска група и реализация на покривна хидроизолация на ДГ „Малкия принц”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2„Текущ ремонт на покрив и корнизи на сградата на ул. „Хр. Г. Данов” № 39 и текущ ремонт на двора на детска ясла 30 „Приказен свят” със слънцезащитни съоръжения , навеси и тенекеджийски работи”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Ремонт с обезопасяване на подлезно пространство под пешеходен мост на река „Марица“

В техническото предложение участникът представя технологиите на видовете СМР/СРР посочени по-долу, в съответствие с техническите спецификации и по стандарти и технологии, приети за приложение в РБ, въвеждащи европейски или международни стандарти:

<u>За всеки участник в обществена поръчка и за трите обособени позиции се изисква следното:</u>

При изпълнението на поръчката да използва материали и оборудване, отговарящи на българските стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти или техен еквивалент, както и на техническите изисквания за приемане на СМР/СРР.

Всички видове вложени нови материали, изделия и съоръжения да бъдат придружени с доказващи произхода и качеството им чрез декларации за съответствие, според чл.25, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

При изпълнение на СМР/СРР, изпълнителят е длъжен да спазва Правилника по охрана на труда, по противопожарна безопасност и технологичните карти за отделните строителни процеси.

След завършване на СМР/СРР обектът се почиства от строителни отпадъци от изпълнителя.

При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят е длъжен да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. По време на строителството Изпълнителят е длъжен да спазва: всички нормативни документи, касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната законодателство, всички действащи правилници, нормативи и стандарти в областта на строителството, в това число противопожарни и строително- технически норми.

Извършените СМР/СРР ще се приемат от представители на Възложителя, изпълняващи инвеститорски контрол по обектите, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във връзка с чл. 151, ал.1, т.4 от ЗУТ, обектите ще се приемат с приемо – предавателни протоколи.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Преустройство и ремонт на ДГ „Зора” за допълнителна детска група и ремонт на покривна хидроизолация на ДГ „Малкия принц”

1. Предвижда се изпълнение на СМР/СРР за осигуряване функционирането на една допълнителна детска група в ДГ „Зора” с административен адрес „Д-р Никола Ковачев” №7. За целта е нужно да се реализира ремонт на четвърти етаж западно крило за

осигуряване на необходимите помещения за допълнителна група по нормативни изисквания.

2. Част от покривната хидроизолация на ДГ „Малкият Принц"с административен адрес ул. „Леонардо Д Винчи" №47 е компрометирана и се нуждае от спешен ремонт. Необходимият ремонт е с приблизителна площ по външен оглед 500 м2.

Офертата на участниците се изготвя на база оферирана количествено стойностна сметка КСС в която са предложени единична цена за отделните видове СМР/СРР за изпълнение в съответствие с техническите спецификации и по стандарти и технологии, приети за приложение в РБ, въвеждащи европейски или международни стандарти.

Необходимите СМР/СРР по време на действието на договора са възложени на изпълнителя с КС и конкретен краен срок за изпълнение оферирaн в техническото предложение.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Текущ ремонт на покрив и корнизи на сградата на ул. „Хр. Г. Данов" № 39 и текущ ремонт в двора на детска ясла 30 „Приказен свят" със слънцезащитни съоръжения, навеси и тенекеджийски работи"

1. Предвижда се изпълнение на СМР/СРР за подмяна и ремонт на олуци и водозборни казанчета на основната сграда на Район „Централен", с административен адрес ул. „Хр. Г. Данов" №39. С демонтаж на стари олуци, доставка и монтаж на нови поцинковани олуци, боядисани в цвят Стара мед. Предвижда се обрушване и възстановяване на корнизи на покрив и боядисване с фасаген, както и ако се наложи допълнителни дейности.
2. Извършване на текущ ремонт на двора на детска ясла 30 „Приказен свят" със реновиране или направа на нови слънцезащитни съоръжения и навеси. Извършване на тенекеджийски работи по покрив и подмазване на фуги на покриви с полиуретан.

Офертата на участниците се изготвя на база предложени единична цена за отделните видове СМР/СРР за изпълнение в съответствие с техническите спецификации и по стандарти и технологии, приети за приложение в РБ, въвеждащи европейски или международни стандарти.

Необходимите СМР/СРР по време на действието на договора ще се възлагат на изпълнителя с Възлагателен протокол.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Ремонт с обезопасяване на подлезно пространство под пешеходен мост на река „Марица"

Предвижда се изпълнение на СМР/СРР демонтаж на стара тухлена зидария, почистване, натоварване и извозване до депо включително такса депониране и изработка, доставка и монтаж на ажурна преграда от квадратна тръба 3/3/2 мм. с отвори 15/15 см. между вертикални железа и пресичане през 0,50 м л., както и направа и монтаж на врата от квадратна тръба 3/3/2 мм. с панти и брава с размер 1,20х1,80 м. и двукратно боядисване с боя, за обезопасяване на подлезно пространство под пешеходен мост на река „Марица".

Офертата на участниците се изготвя на база оферирана количествено стойностна сметка КСС в която са предложени единична цена за отделните видове СМР/СРР за изпълнение в съответствие с техническите спецификации и по стандарти и технологии, приети за приложение в РБ, въвеждащи европейски или международни стандарти.

Необходимите СМР/СРР по време на действието на договора са възложени на изпълнителя с КС и конкретен краен срок за изпълнение офериран в техническото предложение.

1. ПЪРВОНАЧАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да:

- Анализира и проверява всички данни;
- До провери всички количества, отразени в количествената сметка;
- Да изясни всички задачи;

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

<u>За всеки участник в обществена поръчка и за трите обособени позиции се изисква следното:</u>

ОБЩО ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Всички строителни материали да са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие" Всички материали да са нови, неизползвани,от най-добро качество и тип, така че да се получи най-добро качество на завършения обект. Всички материали да са без дефекти. Дефектните материали да бъдат премахвани от обекта незабавно.

За вложени рециклирани строителни материали се уведомява Възложителя и е съгласно изискванията на наредбата по <u>чл. 43, ал. 4</u> от Закона за управление на отпадъците.

Всички извършени работи трябва да се извършат с високо качество, което гарантира високо качество на обекта.

Всички вертикални елементи да се изпълнят възможно най-близо до вертикала.

Всички хоризонтални елементи и повърхности да се изпълнят възможно най-близко до хоризонтала.

Всички хоризонтални и вертикални ъгли да се изпълнят по права линия.

Всички повърхности да са равни и гладки.

Всички плоски повърхности не трябва да имат изкривявания.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осигурява достъп до обекта за представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

Преди закупуване на материалите и оборудването да се извърши съгласуване с инвеститорския контрол.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.

КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва, преди започване на работите, да установи и по време на изпълнението им ежедневно да поддържа необходимата документация за прогреса на работите, материалите и оборудването.

Ако не е посочена честотата на изпитването, то тя ще се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да има достъп до данните на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички декларации за съответствие, сертификати за материалите да се предават на инвеститорския контрол.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Изпълнителя трябва да предостави на Възложителя професионални строителни услуги.

Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите:

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спесификации или предварително одобрени от Възложителя мостри.

Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където могат да се приложат такива.

Изпълнението да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност в СУК /Система за управление на качеството/;

Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта .

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да бъде включена в стойността на договора.

Изпитването и анализите да се извършват в лицензирана лаборатория.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КООРДИНАЦИЯ

При изпълнение на работите да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

При изпълнение на всички работи да се спазват изискванията на Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004г..

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително ще се назначи координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но свързаната с риска политика.

На обекта ще се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са годни да изпълняват качествено работите.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При извършване на СМР/СРР по реализацията на обекта да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението, на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.

Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.

ЗАЩИТА НА РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да защити и покрие всички материали и работи, който може да бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние.

1. ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

При предаване на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще демонтира цялото временно строителство и ще го транспортира извън обекта. Ще почисти терена и ще възстанови евентуални повреди, като остави обекта в перфектно състояние.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ

Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

1. Изисквания към изпълнението

Хидроизолациите да се изпълняват съгласно действуващите нормативни документи.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на действуващите нормативни документи.

Хидроизолационните материали се доставят на рула. Те трябва да се транспортират в покрити камиони и да се складират в закрити помещения.

Хидроизолационните материали да се придружават от сертификат на производителя. Не сертифицирани материали не се използват и се отстраняват от обекта.

Хидроизолацията трябва да бъде с тегло на метър квадратен не по– малко от 4,5 кг. Предвижда се проверка и подмяна на корозирали алуминиеви обшивки.

2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за хидроизолации, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Всички материали да са от високо качество и да се доставят с декларация за съответствие и да са нови без повреди и чисти.

Хидроизолациите са рулонни, на битумна основа.

ВЪТРЕШНИ ГИПСОВИ МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ

1. Изисквания към изпълнението

Вътрешни гипсови мазилки и шпакловка да се изпълняват съгласно действуващите нормативни документи.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на действуващите нормативни документи.

Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм. за стени и 10 мм. за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10мм.

Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полаганезада се гарантира добра консистенция.

Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.

Гипсовите шпакловка и мазилки да се изпълнят съгласно действуващите нормативни документи.

Гипсовите шпакловка и мазилки да се проверяват и приемат съгласно одобрения проект и действуващите нормативни документи.

Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за вътрешни гипсови мазилки и шпакловки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

За вътрешна шпакловка се използват готови гипсови разтвори.

НАСТИЛКИ

1. Изисквания към изпълнението

Настилките да се изпълняват съгласно действуващите нормативни документи и изискванията на производителя.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на действуващите нормативни документи.

Настилките да се изпълнят от квалифицирани работници,

Основният пласт трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, хоризонтален, без локални повреди.

При полагане на подови настилки на разтвор на циментова основа, то основата се навлажнява.

Настилки с материали на циментова основа, да се изпълняват при температура над 5°С.

Не се допуска движение върху настилките преди набиране на якост. Не се допуска разлика в нивата между отделните помещения.

2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за настилки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Всички материали да са от високо качество и да се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Подова настилка от гранитогрес, теракот.

Настилката да се изпълни съгласно действуващите нормативни документи и изискванията на производителя,

Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.

Фугите да се запълнят с подходящ пълнител. След втвърдяване на пълнителя повърхността се почиства и покрива.

ОБЛИЦОВКИ

1. Изисквания към изпълнението

Облицовките да се изпълняват съгласно действуващите нормативни документи.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на действуващите нормативни документи.

Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници.

Облицовките по стени да се изпълнява от висококачествени фаянсови плочки съгласно проекта .

Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.

Основният пласт (варо-циментова мазилка) трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, вертикален, без локални повреди. Той трябва да се навлажни преди полагане на плочките.

Полагането на облицовката по стени от фаянс става преди полагане на подовата настилка.

Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°С.

Облицовките да се проверяват и приемат съгласно действуващите нормативни документи и изискванията на производителя.

Всички дефекти в облицовките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за облицовки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Всички материали да са от високо качество и да се доставят с „Декларация за съответствие", каталози, описание за монтаж, да са нови, без повреди и чисти.

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

1. Изисквания към изпълнението

Бояджийските работи да се изпълняват съгласно действуващите нормативни документи.

Да не се боядисва при температура под 5°С.

Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния.

2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за бояджийски работи, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Всички материали да са от високо качество и да се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Боята за стени и тавани да е на водна основа, безвредна и измиваема.

Стените и таваните ще се обработят с обикновен латекс в помощните и обслужващи помещения и устойчиви бои на влага в санитарните помещения.

ДОГРАМИ И ВРАТИ

1. Изисквания към изпълнението

Изпълнението и монтажа на дограмите да се извърши съгласно действуващите нормативни документи и по детайли и изискванията на производителя. Предвижда се демонтаж и монтаж на дограма.

1. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за дограми и врати, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Предвижда се демонтаж на вътрешни дъвени дограми с помяна от PVC врати и вътешни прозорци с подмяна от PVC профили. Ще се оформи вътрешен портал от PVC профили. Предвижда се на кухненски офис подмяна на дървена врата с врата – алуминиев профил.

ПОКРИВНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

1. Изисквания към изпълнението

Покривните и тенекеджийските работи да се изпълняват съгласно одобрения проект, действуващите нормативни документи и изискванията на избраната система.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на действуващите нормативни документи.

Покривните и тенекеджийските работи да се изпълнят от квалифицирани работници.

Водосточните тръби и олуци да се изпълнят съгласно изискванията на Възложителя.

Покривните и тенекеджийските работи да се проверяват и приемат съгласно действуващите нормативни документи и изискванията на производителя и Възложителя

Всички дефекти в покривните и тенекеджийските работи да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за покривни и тенекеджийски работи, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

ВиК ИНСТАЛАЦИИ

1. Изисквания към изпълнението

ВИК инсталациите да се изпълнят съгласно действуващите нормативни документи и изискванията на производителя.

При изграждането на инсталациите в тоалетните да се спазват изискванията на Наредба №6 от 26.11.2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на действуващите нормативни документи.

Всички инсталационни работи да се извършват от квалифицирани работници.

Водопроводната инсталация до бъде снабдена с кран за изпразване, а канализационната инсталация с възможност за вентилация.

Всички ВиК инсталации да се изпитат, приемат и одобрят съгласно нормите и изискванията на производителите.

Всички дефекти в ВиК инсталациите да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВОДОПРОВОД

За сграда, в чийто обем се помещават обектите има изградено СВО и вътрешна водопроводна инсталация.

Вътре в сградата ще има инсталация за студена вода от полипропиленови тръби рр, PN 10 - Ф20. Инсталация за топла вода от полипропиленови тръби ррФ20, PN 20. Всички тръби да се изолират с изолация с дебелина 20 мм. Загряването на водата за битови нужди ще бъде локално чрез елекрически бойлер 80 л. и водогреен котел..

КАНАЛИЗАЦИЯ

За сграда, в чийто обем се помещава обекта има изградено СКО и вътрешна канализационна инсталация.

Сградната канализационна система обхваща санитарните прибори, отвеждащите тръби, вертикалите и хоризонтална канализация.

Отводните тръби отвеждат отпадъчните води от санитарните прибори във вертикалните канализационни клонове по най-късия път и възможно с най-малко чупки. Изпълняват се от PVC тръби. Минималните наклони на отводнителните тръби от санитарните прибори при дълги хоризонтални участъци трябва да се изпълняват коректно, за да не се получават тапи.

Вертикалните канализационни клонове приемат битовите отпадъчни води от отводните тръби и ги отвеждат в хоризонталната мрежа, гравитачно. Изпълняват се от PVCф110 и PVCф50

При изпълнение на СМР да се спазват изискванията на всички действащи нормативни документи, като: Правилника за изпълнение и приемане на строително- монтажните работи, Наредба №2, БХТПБ и др.

За всички скрити работи да се правят необходимите протоколи

Влаганите материали във ВК строителството да притежават необходимите сертификати за качество.

Преди измазване или засипване на ВК инсталациите да се направи водна проба, след което се изготви протокол за резултатите от изпитването.

САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Доставката и монтажа на санитарното обзавеждане да стане съгласно изискванията на Възложителя, действуващите нормативни документи и изискванията на производителите. То да бъде от високо качество, с добър външен вид.

При изготвяне на инсталациите и монтажа на санитарното обзавеждане, да се спазват изискванията на Наредба №6 от 26.11.2003г за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

1. Изисквания към материалите

Качеството и типа на всички материали за ВиК инсталациите, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Полипропиленовите тръби и фитинги да се доставят от лицензиран доставчик.

Санитарното обзавеждане да бъде българско от високо качество.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със сертификат за качество.

При изпълнение на обекта да се спазват изискванията на следниата нормативни документи:

1. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
2. НАРЕДБА №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място-19.04.2001 година
3. НАРЕДБА №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
4. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
5. НАРЕДБА №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване - 23.09.1999 година.
6. НАРЕДБА Із-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
7. НАРЕДБА №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
8. НАРЕДБА № I - 209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация от 22.11.2004 година.
9. Закон за опазване на околната среда
10. Закон за управление на отпадъците /Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г„ изм., бр. 66 от 26.07.2013 г. в сила от 26.07.2013 г., посл.изм.бр.13 от 07.02.2017г./
11. НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ и МЗ, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.; изм. и доп. бр.32 от 21.04.2017г., в сила от 21.04.2017г.
12. Постановление № 267 от 5 декември 2017г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ брой: 98, от дата 8.12.2017г., в сила от 12.12.2017г./
13. Закон за устройство на територията, в сила от 31.03.2001 г., изм. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г., доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г.
14. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците, издадена от Министерството на околната среда и водите,

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите и Министерството на Здравеопазването Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.

15. Регламент (ЕС) 305/2011г. на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи /ДВ 88, 4.4.2011, стр. 5-43/. Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии от 2004год.

Изготвил: За ЗОП

инж.НАДЕЖДА ПЕТРОВА
Директор Дирекция СМСТИ